


COMUNE DI VILLIMPENTA

Regione Lombardia - Provincia di Mantova
Via Roma, 26 - 46039 Villimpenta (MN)

Project Financing per i Lavori di
Riqualficazione ed Adeguamento
Normativo e per la Gestione degli
Impianti
di Illuminazione Pubblica presenti sul
Territorio Comunale di Villimpenta (MN)



CATEGORIE	M3			M4		M5		
	LUMINANZA DELLA CARREGGIATA e superficie acciottate				AUMENTO DELLA SOGLIA DI PERCEZIONE		RAPPORTO DELLE INTENSITA' D'ILLUMINAZIONE DEI DIVISORI	
	Em in cd/m² (valore minimo)	Uo (valore minimo)	Ui (valore minimo)	Uo (valore massimo)	Ti in % (valore massimo)	SR (valore minimo)		
M1	2,00	0,40	0,70		10	0,35		
M2	1,50	0,40	0,70		10	0,35		
M3	1,00	0,40	0,60		15	0,30		
M4	0,75	0,40	0,60		15	0,30		
M5	0,50	0,35	0,40		15	0,30		
M6	0,30	0,35	0,40		20	0,30		

C2				C3		C4		C5	
CATEGORIE	INTENSITA' D'ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE								
	Em in lx (valore minimo, fattore di manutenzione)				Uo (valore minimo)				
C0	50				0,40				
C1	30				0,40				
C2	20				0,40				
C3	15				0,40				
C4	10				0,40				
C5	7,5				0,40				

<div>P3</div>			
CATEGORIE	INTENSITA' D'ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE		
	Em in lx (valore minimo, fattore di manutenzione)		Emin in lx (fattore di manutenzione)
P1	15		5,00
P2	10		3,00
P3	7,50		2,50
P4	5,00		1,50
P5	3,00		1,00
P6	2,00		0,60

Gruppo Tea



ELABORATO

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Tea spa
Sede legale: 3, Via Tollerio - 46100 MANTOVA
tel. 0376 412.1 - fax 0376 412.109
C.F. P.I. R.I. Mantova 02398990207
REA CCIAA 248554

CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE. STATO DI PROGETTO

SUPPORTO TECNICO



DATA

GIUGNO 2018

IL PROGETTISTA
ING. DAVIDE BONFIETTI

2.7.1.3

SCALA
1:2500

REVISIONE
00