

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria di rifacimento parziale di guaine impermeabili sulle coperture degli edifici di Via Rossi 161/bis ex L. 219 - EDIFICI A-G-H e rappezzi

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale

Data, 19/01/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 R.02.090.070 .b 08/10/2013	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compreso, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato Edificio 3 di Via De Carolis, vedi quantità come da grafico idem parapetti, vedi lunghezze precedenti Edificio 2 e 1, come da grafico * (par.ug.=228,190*2) Edificio 2, parapetti Edificio 1, parapetti					451,440 451,760 100,506 456,380 24,332 28,480		
	SOMMANO m ²	2,000 456,380	143,580 69,520 81,370		0,350 0,350 0,350	1'512,898	5,580	8'441,97
2 E.01.050.015 .a 26/09/2017	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta vedi quantità precedenti, si stima un aumento di volume secondo la tipologia di materiale *(par.ug.=(235,57+1512,89))*(H/peso=0,050*1,25)					110,153		
	SOMMANO mc	1'748,460			0,063	110,153	30,900	3'403,73
3 E.01.050.020 .a 26/09/2017	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni vedi quantità trasporto precedenti					110,150		
	SOMMANO mc					110,150	6,760	744,61
4 E.12.070.010 .a 26/09/2017	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Preparazione del piano di posa di manti impermeabili Edificio di Via De Carolis, vedi quantità orizzontali precedenti Edifici Via Alfieri e V. Emanuele					1'512,900 1'093,000		
	SOMMANO mq					2'605,900	1,300	3'387,67
5 P.03.010.020 .a 27/11/2017	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m					50,000		
	SOMMANO m					50,000	15,820	791,00
	A RIPORTARE							16'768,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'768,98
6 E.10.010.020 .d 27/11/2017	Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato, reazione al fuoco euroclasse E, applicati con tasselli in materiale sintetico, compresi gli sfridi, ... riali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm, densità 20 Kg/mc vedi superfici art precedente * (par.ug.=(451,44+451,76+456,38))	1'359,580				1'359,580		
	SOMMANO mq					1'359,580	11,710	15'920,68
7 E.12.015.035 .a 26/09/2017	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume- polimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto, flessibilità a freddo -15 C, applica ... , con sovrapposizione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Spessore 3 mm Risvolt edificio 1-2-3 De Carolisi, vedi lunghezze precedenti *(lung.=143,580+150,89) Edificio G via Alfieri Edificio G via Alfieri, risvolti * (lung.=(20,00+20,50)) Edificio E via Alfieri Edificio E via Alfieri, risvolti * (lung.=(11,00+26,00)) Edificio E via V. Emanuele, zone varie	2,000	294,470	20,500	0,500	294,470 410,000		
	SOMMANO mq	2,000	40,500	26,000	0,500	40,500 305,500		
	SOMMANO mq	2,000	37,000		0,500	37,000 300,000		
	SOMMANO mq					1'387,470	8,700	12'070,99
8 E.12.020.010 .a 29/10/2013	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata c ... ongitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima membrana di spessore 3 mm, seconda membrana di spessore 4 mm Edificio di Via De Carolis, superfici orizzontali, vedi quantità precedenti					1'512,900		
	SOMMANO m²					1'512,900	16,760	25'356,20
9 E.11.070.015 .b 26/09/2017	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto: Diametro da 120÷150 mm					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	10,360	207,20
10 E.12.070.040 .a 08/10/2013	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani: a base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia vedi quantità precedente vedi quantità precedente					1'512,900 1'387,470		
	SOMMANO m²					2'900,370	1,800	5'220,67
	A R I P O R T A R E							75'544,72

