


Comune di Oriolo Romano (VT)

Arrivo

Prot. 0002072 del 27-03-2018

Categoria 6 Classe 5



COMMITTENTE	COMUNE DI ORIOLO ROMANO				
OGGETTO	PROGETTO ESECUTIVO				
COMUNE	ORIOLO ROMANO (VT)				
PROGETTO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI STRADE DI USO PUBBLICO IVI COMPRESI EVENTUALI LAVORI CONNESSI A SOTTOSTANTI SOTTOSERVIZI				
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Daniela Sgriscia architetto				
PROGETTAZIONE	Aldo Capo ingegnere				
COLLABORATORI	Daniele Capo architetto				
RESPONSABILE DEL PROGETTO	Aldo Capo ingegnere				
3	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO INCIDENZA MANODOPERA				
file: PGAA15kk					
data	documento	commento	redatto	controllato	approvato
27.03.2018	PE/15-03				

Comune di Oriolo Romano

Provincia di Viterbo

**INTERVENTI SULLE RETI VIARIE DI COMPETENZA COMUNALE IVI
COMPRESI EVENTUALI LAVORI CONNESSI A SOTTOSTANTI
SOTTOSERVIZI**

PROGETTO ESECUTIVO

(art.33 Dlgs. 207/2010e s.m.i.)

Computo metrico estimativo

(art.42 Dlgs.207/2010e s.m.i.)

COMPUTO METRICO							
Sistemazione Strada Croce Nuova							
			quantità	prezzo €	importo €	% mar	importo €
B 1.01.1.	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, con ricariche localizzate, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita:						
B 1.01.1.a.	al mq per ogni cm di spessore						
	S1-S2 112 m		1444,80				
	S2-S3 111m		1431,90				
	S3-S4 111 m		1431,90				
	S4-S5 103 m		1483,20				
	S5-S6 102 m		1468,80				
	S6-S7 102 m		1468,80				
	S7-S8 102 m		1468,80				
		totale mq/cm	10198,20	1,1	11218,02	0,18	2019,24
B 1.05.17.	Mano d'attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq, tra gli strati di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali						
	S1-S2 112 m		481,60				
	S2-S3 111m		477,30				
	S3-S4 111 m		477,30				
	S4-S5 103 m		494,40				
	S5-S6 102 m		489,60				
	S6-S7 102 m		489,60				
	S7-S8 102 m		489,60				
		totale mq	3399,40	1,4	4759,16	0,18	856,65
B 1.05.11.	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento.						
	S1-S2 112 m		33,71				
	S2-S3 111m		33,41				
	S3-S4 111 m		33,41				
	S4-S5 103 m		34,61				
	S5-S6 102 m		34,27				
	S6-S7 102 m		34,27				
	S7-S8 102 m		34,27				
		totale mq	237,96	153	36407,57	0,18	6553,36
totale sistemazione					52384,75	0,18	9429,26

COMPUTO METRICO
Strada Croce Nuova

	quantità	prezzo	Importo €	% mar	Importo €
riporto			52384,75	0,18	9429,26
totale lavori			52384,75	0,18	9429,26
oneri per la sicurezza non contenuti nei prezzi			1332,82		
totale intervento al lordo degli oneri per la sicurezza			53717,57		
oneri per la sicurezza contenuti nei prezzi			1047,70		
oneri per la sicurezza non contenuti nei prezzi			1332,82		
totale oneri per la sicurezza			2380,52		
totale importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza			51337,05		
totale importo della manodopera					9429,26
totale importo lavori a base d'asta			51337,05		